

אבן מנור – מפרט טכני

- שכבת השיפועים צריכה להיות מוחלקת ללא שקעים ובליטות,
- ביצוע בדיקות הצפה על גבי שכבת האיטום למשך 72 שעות,
- הנחת אבני מנור על פני שכבת האיטום,
- חיפוי הגג יבוצע באמצעות שני סוגי מרצפות:
 - מרצפת קשיחה: תשמש לריצוף רוב משטחי הגג, בנויה ממרצפה עובי של כ 2.8 ס"מ ובתחתיתה כ 3.5 ס"מ פוליסטירן (מידות 30\30 או 40\40 או מידות ביניים מעורבות 50\30).
 - מרצפת גמישה: מרצפות קטנות יותר (5\5, 10\10, 20\10) בעובי 2.8 ס"מ ובתחתית כ 3.5 ס"מ פוליסטירן, המחוברות ביניהן על ידי רשת פוליאתילן, או רשת ברזל מגולוון. מאפשרת כיסוי טוב במפגשי שיפועי הגג.
- כושר בידוד תרמי: 3.5 ס"מ פוליסטירן מוקצף ($R = 0.875$) בהתאם לתקן ישראל 1045 לאזור ג'.
- משקל למ"ר מרצפות : 58 ק"ג/מ"ר.
- סוגי גמר המרצפת: בטון (גרנוליט, מוטבע וכולי), קרמיקה,

[בחזרה לאתר](#)